

PRZEDMIAR BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W CELU UTWORZENIA OŚRODKA STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ
REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 42 - 200 CZĘSTOCHOWA UL.PCK 7
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTORA : 42 - 200 CZĘSTOCHOWA UL.BIALSKA 104/118
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Witkowski (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : dr inż. Beata Kałka (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki CPV 45111300-1			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej ST 1	m ³		
d.1	0348-04	(0.1*8+0.31+1.2)*0.55*2.1	m ³	2.668	
		(2.54+5.06*3+0.15+1.87+0.93+5.04*2+3.27+1.1)*0.12*3.1	m ³	13.065	
		(1.47)*0.10*3.1	m ³	0.456	
				RAZEM	16.189
2	KNR-W 4-01	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł ST 1	m ³		
d.1	0314-01	1.5*0.2*0.12	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek ST 1	m ²		
d.1	0819-05	452	m ²	452.000	
				RAZEM	452.000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej ST1	m ²		
d.1	0804-07	poz.43	m ²	64.760	
	pomieszcze- nai mokre			RAZEM	64.760
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 ST 1	szt.		
d.1	0353-07	34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach ST 1	m ²		
d.1	0601-01	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach ST 1	m ²		
d.1	0601-02	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej ST1	m ²		
d.1	0614-05	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNR 4-04	Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska ST 1	m ³		
d.1	1002-02	23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość 1 km ST 1	m ³		
d.1	0109-13	poz.9	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km ST 1	m ³		
d.1	0109-16	Krotność = 10 poz.10	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
12		Utylizacja ST 1	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.10	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNP 06	Demontaż umywalek fajansowych ST 1	szt.		
d.1	0220-01.01	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
14	KNP 06	Demontaż miski klozetowej fajansowej ST 1	szt.		
d.1	0217-07.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNP 06	Demontaż wanny ST1	szt.		
d.1	0219-01.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty murarskie CPV 45262500-6			
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towej cegłami ST 4	m ³		
d.2	0304-04	(1.1*2.1+1.15*2.1)*0.55	m ³	2.599	
				RAZEM	2.599
17	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
d.2	2003-05	(5.04+3.72+5.04+1.92+1.97+2.52+1.97+0.9)*3.1	m ²	71.548	
		-(1*2.05+1.1*2.05+0.9*2.05)	m ²	-6.150	
				RAZEM	65.398
18	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02	m ²		
d.2	2003-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.7*2.1	m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
19	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 14x14 w ścianach z cegieł ST 4	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
20	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek ST 3	m ³		
		0.55*0.25*(1.5)	m ³	0.206	
				RAZEM	0.206
21	KNR 4-01 d.2 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek ST 3	m ³		
		0.2*0.25*0.55*2	m ³	0.055	
				RAZEM	0.055
22	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. be- lek stalowych I NP 200-260 mm Elementy stalowe należy zabezpieczyć anty- korozyjnie powłokami malarskimi. Elementy nadproży należy zabezpieczyć siatką i obetonować - otulina gr. 2cm w celu podniesie-nia ich odporności ogniowej ST 3	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 ST 4	m ²		
		(1.55)*1.05	m ²	1.628	
				RAZEM	1.628
3		Roboty tynkarskie i okładzinowe CPV 45410000-4			
24	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Gruntowanie ścian ST 4	m ²		
		1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
25	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Gruntowanie stropów ST 4	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
26	KNR-W 2-02 d.3 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- wane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym ST4	m ²		
		poz.6	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
27	KNR-W 2-02 d.3 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- wane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm ST4	m ²		
		poz.26	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
28	KNR-W 2-02 d.3 2010-05	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- wane mechanicznie na spocznikach i biegach na podłożu betonowym ST4	m ²		
		poz.7	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
29	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania ST 5	m ²		
		1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
30	KNR AT-22 d.3 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		299	m ²	299.000	
				RAZEM	299.000
31	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ST 4	m ²		
		(6.58+3.65)*2*3.1	m ²	63.426	
				RAZEM	63.426
32	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ST4	m ²		
		poz.31	m ²	63.426	
				RAZEM	63.426
4		Ślusarka CPV 45341000-9			
33	kalk. własna	Zabezpieczenia kątowe do wysokości 150cm. np. Acrovyn SSM-20 ST9	mb		
		34*1.5	mb	51.000	
				RAZEM	51.000
34	kalk. własna	Pochwyty przyściennie indywidualnie przygotowane lub systemowe np. Acro- vyn typu HR-6C ST9	mb		
		62.99	mb	62.990	
				RAZEM	62.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4	kalk. własna korytarz	Oslony przeciwwuderzeniowe (odbojnice), np. Acrovyn tp 200. ST9	mb		
		poz.34	mb	62.990	
				RAZEM	62.990
36 d.4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ST 9 (2.18+1.9)*0.56	m ²		
			m ²	2.285	
				RAZEM	2.285
5		Posadzki CPV 45432100			
37 d.5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko ST7	m ²		
		poz.46	m ²	71.236	
				RAZEM	71.236
38 d.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet ST7	m ²		
		poz.3-poz.37	m ²	380.764	
				RAZEM	380.764
39 d.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm ST 7	m ²		
		Krotność = 8	m ²	380.764	
		poz.38		RAZEM	380.764
40 d.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ST 7	m ²		
		poz.38	m ²	380.764	
				RAZEM	380.764
41 d.5	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-zmywalna ST 7	m ²		
		10.47+6.66+7.28+5.34+4.62+10.92+3.21+124.5+18.94+20.19+18.82	m ²	230.950	
		na wywinięcie 10cm	m ²	0.000	
				RAZEM	230.950
42 d.5	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną-zmywalna antyelektrostatyczna ST 7	m ²		
		19.25+16.7+12.23+19.23+23.19+23.47+18.97+19.25+24.39	m ²	176.680	
		na wywinięcie 10cm	m ²	0.000	
				RAZEM	176.680
43 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm ST 6	m ²		
		64.76	m ²	64.760	
				RAZEM	64.760
44 d.5	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą ST 6	m ²		
		24.02	m ²	24.020	
				RAZEM	24.020
45 d.5	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		ST 6	m	25.060	
		25.06		RAZEM	25.060
46 d.5	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny ST7	m ²		
		Krotność = 2	m ²	71.236	
		poz.43*1.1		RAZEM	71.236
6		Sufity CPV 45421146-9			
47 d.6	NNRNKB 202 2701-01 analogia	(z.V) Sufity powieszzone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi Termatex	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
48 d.6	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD ST 4	m ²		
		poz.43	m ²	64.760	
				RAZEM	64.760
7		Stolarka CPV 45421000-4			
49 d.7	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych-PORTA ENDURA HPL	szt		
		ST 8	szt	32.000	
		32		RAZEM	32.000
50 d.7	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 ST 8 przeszkłone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
51	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m ² -EI30 ST 8	m ²		
d.7	1203-01	0.9*2.05*8	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
52	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.7	0701-04	62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
53	KNR-W 2-02	Parapety, pcv	m		
d.7	2104-05				
	z.sz. 5.3.				
	analogia				
		1.20*36	m	43.200	
				RAZEM	43.200