



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 28.05.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASILACZA BEZPRZERWOWEGO UPS

WSzS/DDZ/2411/P-8/033/1083/12,

WYJAŚNIENIA SIWZ

W związku z ☐aj. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Niniejsze wyjaśnienia, dotyczące wymagań technicznych, opisanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ, o treści podanej poniżej, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Wymagania techniczne:

1. Zasilacz bezprzerwow (UPS) o mocy min. 18kVA, fabrycznie nowy – rok produkcji 2012.
2. Czas podtrzymania min. 60 min.
3. **Zasilanie 400 V / 230 V**
4. **Zamontowany ☐ajpas zewnętrzny.**
5. Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat CE dla produktu.
6. Gwarancja: 24 miesiące.
7. Miejsce montażu: rozdzielnia NN o wymiarach (rozdzielni) ok. 5m/7m.
8. Wymagana instalacja: zasilanie do UPS-a z wyznaczonego przez Zamawiającego pola w rozdzielni NN: z UPS-a do pola w rozdzielni, gdzie zasilane będą obwody gwarantowane. Długość przewodów potrzebnych do w/w instalacji to ok. 40mb. Instalacja układana będzie w kanałach i korytach kablowych.

Pytanie 1 – dotyczy wymagań technicznych pkt 3

Proszę o potwierdzenie czy UPS ma być w układzie 3f/1.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2 – dotyczy wymagań technicznych pkt 4

Proszę o informację czy opisane kanały i koryta kablowe są to istniejące koryta kablowe czy należy skalkulować ułożenie kabla i nowych koryt.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację, opisaną w pkt 8, Wymagania techniczne, Załącznik Nr 4 do SIWZ w istniejących już korytach i kanałach kablowych.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny

Kazimierz Pankiewicz