

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów uży-
teczności publicznej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III p. w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział
Pediatryczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - paw. "C"
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa, ul. PCK 7
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
ADRES INWESTORA : ul. Bialska 104/118, Częstochowa
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-01

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kosztorys określa wstępną szanunkową wartość robót w odniesieniu do koncepcji przedstawionej w PFU. Rzeczywiste koszty modernizacji mogą być określone wyłącznie na podstawie uzgodnionego docelowego rozwiązania projektowego

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.0*2.05*12	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	3.87+3.88+3.58+3.14+3.61+3.96+14.02	m ²	36.060	
				RAZEM	36.060
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	(3.3+5.18*3+0.8+2.0+4.18+1.2*3+3.24+1.4)*3.0	m ²	102.180	
				RAZEM	102.180
5	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	[42.5*2.5+23.78+5.3+25.25+18.93+10.87+8.25+2.11+8.24+7.76+6.2+3.87+3.88+3.58+12.32+10.89+3.14+3.61+3.96+14.02+18.37+2.88+4.96+12.22+37.18+37.15+37.34+19.36+20.12+19.18+35.07+5.2+33.49]*0.7	m ²	395.311	
				RAZEM	395.311
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-01	564.69	m ²	564.690	
				RAZEM	564.690
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	(0.25*2.5+1.2*2.5*8)*0.5	m ³	12.313	
				RAZEM	12.313
9	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	1.3*0.5*0.25*25	m ³	4.063	
				RAZEM	4.063
10	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02	0.5*2.1*2*12	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	2.1*1.0*9	m ³	18.900	
				RAZEM	18.900
12	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0325-04	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.1	0313-03	1.50*0.38*0.50*18	m ³	5.130	
		2.00*0.31*0.50	m ³	0.310	
		2.00*0.50*0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	5.940
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1.40*15*3	m	63.000	
				RAZEM	63.000
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
d.1	0313-06	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
16	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
17	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-01	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0325-06	Zamurowanie bruzd pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 4-01 d.1 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01 d.1 0308-06	Szpałdowanie -Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamuro- wanie dachówką ceramiczną	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
21	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
22	KNR 0-14 d.1 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwie- szanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		45.5*2.5	m ²	113.750	
				RAZEM	113.750
23	KNR 0-14 d.1 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształ- towników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		113.75	m ²	113.750	
				RAZEM	113.750
24	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		45.5*0.6	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
25	KNNR 2 d.1 0601-02 Ana- logia	Dwuwarstwowe izolacje powłokowe przeciwwilgociowe - płynna folia pod posadzki w natryskach zbrojone matą z włókna szklanego /analo- gia/	m ²		
		36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
26	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
27	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
28	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
29	NNRNKB d.1 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
30	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		2457	m ²	2457.000	
				RAZEM	2457.000
31	Analogia - NNRNKB 202 2809-05	Listwa - kątownik aluminiowy perforowany przy obróbce naroży gipsem	m		
		459	m	459.000	
				RAZEM	459.000
32	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome)- sufity	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
33	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1962	m ²	1962.000	
				RAZEM	1962.000
34	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (FARBY LATEKSOWE ZMYWALNE)	m ²		
		2457	m ²	2457.000	
				RAZEM	2457.000
35	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		25	szt.	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.000
36	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	wraz z dostarczeniem ościeżnic np. (Do Porta Enduro)	m ²	26.400	
		1.10*2.00*12	m ²	37.800	
		0.90*2.00*21			
				RAZEM	64.200
37	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m ²		
d.1	1022-01	czone np. PORTA ENDURO wyposażone w odbojnice z klamkami i sztyldami ze	m ²	26.400	
		stali nierdzewnej	m ²	37.800	
		1.10*2.00*12			
		0.90*2.00*21			
				RAZEM	64.200
38	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe	m ²		
d.1	1040-05		m ²	20.160	
		2.5*3*3-1.4*2.05*3+2.09*3.0			
				RAZEM	20.160
39	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	1040-02		m ²	8.610	
		1.4*2.05*3			
				RAZEM	8.610
40	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.1	202 1130-02	mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	582.000	
		582			
				RAZEM	582.000
41	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wy-	m ²		
d.1	1206-01	winiem (Cokołem)- np. TARKET IQ GRANIT lub równoważna	m ²	582.500	
		582.5			
				RAZEM	582.500
42	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-07		m ²	582.500	
		582.5			
				RAZEM	582.500
43	KNR 2-02	Dostarczenie i zamontowanie narożników Acrovyn SO 50	m		
d.1	1217-04		m	140.000	
	ANALOGIA	140			
				RAZEM	140.000
44	KNR 2-02	Dostarczenie i zamontowanie taśmy ochronnej Acrovyn TP 300	m		
d.1	1214-05		m	150.000	
	ANALOGIA	150			
				RAZEM	150.000
45	KNR-W 2-02	Odbojoporęcz Acrovyn HRB4C	m		
d.1	1208-03		m	65.000	
		65			
				RAZEM	65.000
46	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0109-17	cegłanych na odległość 1 km	m ³	35.900	
		35.90			
				RAZEM	35.900
47	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0109-20	na każdy następny 1 km	m ³	35.900	
		35.90			
				RAZEM	35.900