

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	01122000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	(317.7+96.0)*0.4	m ³	165.480	
				RAZEM	165.480
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1	0101-05	Krotność = 12 (317.7+96.0)*0.4	m ³	165.480	
				RAZEM	165.480
3	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0110-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-05	0.3964	ha	0.396	
				RAZEM	0.396
5	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.1	0111-01	3964	m ²	3964.000	
				RAZEM	3964.000
6	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II - grunty oblepiające gasienice	m ²		
d.1	0225-04 z.sz. 2.4.2. 9906-02	5888.9	m ²	5888.900	
				RAZEM	5888.900
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.1	0304-01	5888.9*0.01	m ³	58.889	
				RAZEM	58.889
8	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.1	0304-05	Krotność = 5 5888.9*0.01	m ³	58.889	
				RAZEM	58.889
2	45233200-1	WYKONANIE RABAT ROŚLINNYCH I TRAWNIKÓW			
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	401.6	m	401.600	
				RAZEM	401.600
10	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-04	3964.4	m ²	3964.400	
				RAZEM	3964.400
11	KNR 2-21	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II	ha		
d.2	0207-06	0.3443	ha	0.344	
				RAZEM	0.344
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-01	3443*0.25	m ³	860.750	
				RAZEM	860.750
13	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
d.2	0331-04	250	szt.	250.000	
				RAZEM	250.000
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
d.2	0404-03	0.3443	ha	0.344	
				RAZEM	0.344
15	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewami	szt.		
d.2	0414-09	700	szt.	700.000	
				RAZEM	700.000
16	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 5 szt./m ²	m ²		
d.2	0413-03	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.2	0301-06	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
18	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 994	m ² m ²	 994.000	
				RAZEM	994.000
19	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 994	m ² m ²	 994.000	
				RAZEM	994.000
20	KNR 2-31 d.3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 894	m ² m ²	 894.000	
				RAZEM	894.000
21	NNRNKB d.3 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² 894	m ² m ²	 894.000	
				RAZEM	894.000
22	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 894	m m	 894.000	
				RAZEM	894.000
23	KNR 2-31 d.3 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 122	m m	 122.000	
				RAZEM	122.000
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
24	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*1*10	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
25	KNR 2-21 d.4 0602-05	Słupy pergoli i trejaży drewniane z okraglaków osadzone na fundamentach 0.14*0.14*2.5*10	m ³ m ³	 0.490	
				RAZEM	0.490
26	KNR 2-21 d.4 0603-02	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków 0.14*0.14*1.2*10	m ³ m ³	 0.235	
				RAZEM	0.235
27	KNR 2-21 d.4 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
28	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
29	KNR 2-01 d.4 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 0.5*0.8*150	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
30	KNR-W 5-10 d.4 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 350	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
31	KNR-W 5-10 d.4 1011-03	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą świetłówkowa (2 rury) 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
5 45215221-2		ZEWNETRZNE URZĄDZENIA REHABILITACJI RUCHOWEJ			
32	NNRNKB d.5 202 0224-01	(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe 1.2*1.8*0.4*18	m ³ m ³	 15.552	
				RAZEM	15.552
33	NNRNKB d.5 202 0291-02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okragłymi zebrowanymi 0.5	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
34	d.5 analiza indywidualna	montaż zestawu do ćwiczeń ruchowo - rehabilitacyjnych wioślarz+biegacz+narciarz podwójny+prasa nożna pojedyncza+jeździec+wyciskacz pojedynczy+wyciąg pojedynczy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	d.5 analiza indywidualna	montaż zestawu do ćwiczeń ruchowo - rehabilitacyjnych "SENIOR" ster+krzesło równowagi+koła tal chi+podnośnik rąk+koordynator ruchu Krotność = 2	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.5	0320-0201	0.5*0.8*250	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000