

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów uży-
teczności publicznej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PPrzebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III p. w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Od-
dział Pediatriczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - paw. "B"
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa, ul. PCK 7
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
ADRES INWESTORA : ul. Bialska 104/118, Częstochowa
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-01

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kosztorys określa wstępną szanunkową wartość robót w odniesieniu do koncepcji przedstawionej w PFU. Rzeczywiste koszty modernizacji mogą być określone wyłącznie na podstawie uzgodnionego docelowego rozwiązania projektowego

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.0*2.05*6	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	18.02	m ²	18.020	
				RAZEM	18.020
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	(3.3+5.18*3)*3.0	m ²	56.520	
				RAZEM	56.520
5	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-01	64.73	m ²	64.730	
				RAZEM	64.730
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	Krotność = 0.5 200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	1.3*0.5*0.25*5	m ³	0.813	
				RAZEM	0.813
10	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02	0.5*2.1*2*5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	2.1*1.0*2	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
12	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0325-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.1	0313-03	1.94	m ³	1.940	
				RAZEM	1.940
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1.40*3*3	m	12.600	
				RAZEM	12.600
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
d.1	0313-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0325-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 d.1 0308-06	Szpaldowanie -Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamuro- wanie dachówką ceramiczną 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 225	m ² m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
22	KNR 0-14 d.1 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwie- szanym, metalowym z kształtowników CD i UD 25.5*2.5+6.0*6.3	m ² m ²	101.550	
				RAZEM	101.550
23	KNR 0-14 d.1 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształ- towników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 101.55	m ² m ²	101.550	
				RAZEM	101.550
24	KNNR 2 d.1 0601-02 Ana- logia	Dwuwarstwowe izolacje powłokowe przeciwwilgociowe - płynna folia pod posadzki w natryskach zbrojone matą z włókna szklanego /analo- gia/ 55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
25	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 18.5	m ² m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
26	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 18.5	m ² m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
27	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
28	NNRNKB d.1 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
29	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 757	m ² m ²	757.000	
				RAZEM	757.000
30	Analogia - NNRNKB 202 2809-05	Listwa - kątownik aluminiowy perforowany przy obróbce naroży gipsem 159	m m	159.000	
				RAZEM	159.000
31	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome)- sufity 195	m ² m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
32	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 962	m ² m ²	962.000	
				RAZEM	962.000
33	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (FARBY LATEKSOWE ZMYWALNE) 1057	m ² m ²	1057.000	
				RAZEM	1057.000
34	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z dostarczeniem ościeżnic np. (Do Porta Enduro) 14.2	m ² m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
36	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone np. PORTA ENDURO wyposażone w odbojnice z klamkami i sztyldami ze stali nierdzewnej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
37 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		1.4*2.05*3	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
38 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
39 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinieciem (Cokołem)- np. TARKRT IQ GRANIT lub równoważna	m ²		
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
40 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
41 d.1	KNR 2-02 1217-04 ANALOGIA	Dostarczenie i zamontowanie narożników Acrovyn SO 50	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
42 d.1	KNR 2-02 1214-05 ANALOGIA	Dostarczenie i zamontowanie taśmy ochronnej Acrovyn TP 300	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
43 d.1	KNR-W 2-02 1208-03	Odbojoporęcz Acrovyn HRB4C	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
44 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		20.90	m ³	20.900	
				RAZEM	20.900
45 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		20.90	m ³	20.900	
				RAZEM	20.900